



INVENTAIRE

- Monobloc Netpact 20m³
- Trémie chargement à gauche par LC
- Lève container fixe (porte en option)
- Chemin de roulement de 3m avec butée

NOTA

- Alimentation 400V / 25A
- Commande à distance
- Dalle béton dosé 350kg CLK, 200mm d'épaisseur.

IMPLANTATION TYPE

Ensemble : IMPLANTATION D'UN NETPACT

Sous-Ensemble : CHARGEMENT PAR LC A GAUCHE



ARMAND MOULET S.A.S.
Z.I. 45330 MALESHERBES
Tél : 02 38 34 57 67
Fax : 02 38 34 68 61
www.armand-moulet.com

Dessiné par : DUTRUEL Poids :
Créé le : 02/06/2010 Modifié le : 28/02/11 (LD)
Référence : IMP-C/MNET/T02 Feuille : 1 / 1